

ABSTRAK

Farel Fauzan Bimasakti, 12317158

Proyek Menara Mandiri Wijayakusuma. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pelat Lantai Pada Lantai 12 Proyek Menara Mandiri Wijayakusuma.

Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Universitas Gunadarma.

(xiv + 71 + Lampiran)

Proyek Menara Mandiri Wijayakusuma, Jalan Daan Mogot No.3, RT.5/RW.8, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat. Bangunan ini memiliki luas $\pm 29.484,02 \text{ m}^2$ (Total *Floor Area*) dengan total lantai untuk Menara Mandiri 12 lantai dan 5 lantai untuk gedung parkir yang terletak disebelahnya. Jenis kontrak yang digunakan pada proyek ini adalah *lump sum fix price* dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 227.650.000.000 (Termasuk PPN). Pembangunan Proyek Menara Mandiri Wijayakusuma ini dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2019 yang direncanakan akan selesai pada tanggal 27 April 2021. Komponen bangunan gedung bertingkat tidak lepas dari fondasi, kolom, balok, dan pelat lantai. Metode pelaksanaan pekerjaan pelat lantai dimulai dengan *marking*, pemasangan *scaffolding*, pekerjaan pembesian, pembersihan area, pengecoran, *curing*, dan pembongkaran *bekisting*,

Kata kunci: Metode Pelaksanaan, Pelat Lantai, Pengecoran